

گروه (ب.ج.د) سافتمانهای فلزی- بتنی (۵ ناظر)

گزارشات مرحله ای بر اساس موارد ذیل :

مرحله اول : گزارش وضعیت همجواری محل ساختمان- تعیین بروکف و علامت گذاری تراز صفر ساختمان و ثبت آن در محل مناسب (مهندس ناظر نقشه بردار)

مرحله دوم : اعلام شروع عملیات ساختمانی (مهندس ناظر سازه)

مرحله سوم : گزارش تاکید تحکیم و پایه دار سازی همجواری و پایان پی سازی ساختمان (مهندس ناظر سازه)

مرحله چهارم : گزارش پایان اسکلت و سقف های زیر زمین یا زیرزمین ها و اعلام وضعیت مجاری و محل های تأسیسات عمومی و آسانسور ساختمان (مهندس ناظر سازه)

مرحله پنجم : گزارش پایان اسکلت و سقف ها تا طبقه میانی ساختمان از روی و زمین و اعلام وضعیت مجاری تأسیساتی (مهندس ناظر سازه)

مرحله ششم : گزارش پایان اسکلت و سقف های ساختمان تا طبقه آخر آن و اعلام وضعیت مجاری تأسیساتی (مهندس ناظر سازه)

مرحله هفتم : گزارش استقرار درست ساختمان در سطوح قائم و افقی (مهندس ناظر نقشه بردار)

مرحله هشتم : گزارش انجام آجر کاری و تقسیم بندی فضاها (مهندس ناظر معماری)

مرحله نهم : گزارش پایان عملیات سفت کاری ساختمان (مهندس ناظر سازه)

مرحله دهم و یازدهم : (دو گزارش یکی ناظر تأسیسات برقی و یکی ناظر تأسیسات مکانیکی)

مرحله دوازدهم : (گزارش پایان نماسازی های خارجی ساختمان (مهندس ناظر معماری)

مرحله سیزدهم : گزارش پایان نازک کاری های داخلی ساختمان (مهندس ناظر معماری)

مرحله چهاردهم و پانزدهم : (دو گزارش یکی توسط ناظر تأسیسات برقی و یکی توسط ناظر تأسیسات مکانیکی تا گزارش پایان عملیات تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی عمومی ساختمان مانند موتورخانه، آسانسور، تابلوهای برق، گاز و نصب لوازم و تجهیزات بهداشتی، ایمنی حفاظتی و تأسیسات روکار برقی و مکانیکی ساختمان

مرحله شانزدهم : گواهی فرم اتمام عملیات ساختمانی توسط ۵ مهندس ناظر .